

**Техническое задание  
на очистку и дезинфекцию мусоропровода и мусороприёмных камер  
на территории ГАУЗ СО «СОКБ №1»**

1. **Наименование предмета договора:** очистка и дезинфекция мусоропровода и мусороприёмных камер.
2. **Количество работ:** согласно приложению №2 к техническому заданию.
3. **Место нахождения Заказчика:** г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185
4. **Сроки (периоды) оказания услуг:** с 20.09.2021-30.09.2021 г. (четыре мусоропровода и четыре мусороприёмной камеры); с 01.05.2022-10.05.2022 г. (четыре мусоропровода и четыре мусороприёмной камеры).
5. **Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата производится по безналичному расчёту по факту оказания услуг в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
6. **Условия выполнения работ:** согласно техническому заданию.
7. **Общие требования к дезинфекции мусоропровода и мусороприёмных камер:** организация осуществляющая дезинфекцию должна осуществить её согласно требованиям п.Х п.172 СанПиН 2.1.3684-21
8. **Предоставить до начало работ:**
  - перечень дезинфицирующих средств, обязательно утвержденных в РФ;
  - предоставление регистрационного удостоверения на дезинфицирующее средство, в котором указана область применения средства (что можно использовать в ЛПУ);
  - предоставление лицензии на медицинскую деятельность по дезинфектологии;
  - предоставить удостоверение дезинфектора;
  - инструкция по применению дезинфицирующего средства, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя средства;
9. **Условия при проведении основных работ:** обязательное подключение дренажной системы к стволу мусоропровода для сбора образовавшихся стоков, загрязнений в жидкой форме, излишков моющего и дезинфицирующего раствора.
10. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов после выполнения работ:** акт сдачи — приёмки выполненных работ, акт по проведению дезинфекции ствола мусоропровода и камер с указанием количества и концентрации используемых дезинфицирующих средств.
11. **Порядок выполнения работ:** приложение № 1.
12. **Требования по объёму гарантии качества выполнения работ:** 100%.  
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае возникновения неприятного запаха исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить указанные последствия ненадлежащего выполнения работ в течение четырнадцати рабочих дней с момента направления заказчиком в адрес исполнителя информации о ненадлежащем качестве работ.
13. **Иные требования к дезинфекции:** не предусмотрены

**Приложение № 2 к техническому заданию**

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Единица измерения	График
1	Очистка и дезинфекция Мусоропроводов (29 м длинна и 350 диаметр одного мусоропровода).	8	шт	По согласованию
2	Камеры (4 камеры по 4.5 м кв., 4 камеры по 7.5 м кв.)	8	шт	По согласованию

Эколог

А.С. Кужина

**Технология  
проведения работ по очистке и дезинфекции  
ствола мусоропровода и мусороприемной камеры для сбора отходов.**

**1. Подготовительные работы**

- 1.1 Перед началом работ выполняется осмотр ствола мусоропровода, мусороприёмной камеры и элементов системы на наличие посторонних предметов.
- 1.2 Устанавливаются заградительные ленты в местах доступа к элементам системы мусоропровода, во избежание выброса мусора, сбрасывания посторонних предметов и т.д. во время проведения работ.
- 1.3 Ограничить доступ посторонних лиц к системе мусоропровода во время проведения работ по очистке и дезинфекции, а также на время экспозиции дезинфицирующего раствора.
- 1.4 Подготовить места входа и доступа в систему для оборудования по очистке мусоропровода а также фото-видео фиксирующей техники.
- 1.5 Подготовить своими силами, либо силами персонала Заказчика доступ к электрическим мощностям и подключения к системе водоснабжения необходимым для проведения работ.

**2. Выполнение работ**

- 2.1 Произвести подключение дренажной систем к стволу мусоропровода для сбора образовавшихся стоков, загрязнений в жидкой форме, излишков моющего и дезинфицирующего растворов. При необходимости ( в случае отсутствия в мусороприемной камере системы канализации) установить бак для дренажа.
- 2.2 Произвести сухую очистку ствола мусоропровода механическим способом, если это необходимо повторить данную процедуру.
- 2.3 Произвести орошение ствола мусоропровода раствором или пеной моющего средства.
- 2.4 Произвести очистку ствола мусоропровода механическим способом с применение пенного раствора моющего средства. Производить эти работы до получения необходимого показателя очистки поверхности.
- 2.5 После достижения необходимого показателя чистоты поверхности произвести смыв остатком моющего раствора и мелких элементов загрязнений чистой водой используя для этого оборудование для мойки поверхностей под давлением.
- 2.6 Слить в систему канализации собранную в емкости для сбора дренажа жидкость, либо утилизировать ее иным способом по согласованию с Заказчиком согласно нормативной документации РФ.
- 2.7 Произвести обработку пенным раствором стенок и иных поверхностей мусороприёмной камеры, произвести смыв раствора со стенок после выдержки согласно инструкции моющего средства.
- 2.8 Собрать воду и остатки раствора с пола мусороприемной камеры, при необходимости просушить ее методом проветривания или при помощи специализированных средств.

**3. Дезинфекция**

- 3.1 Произвести обработку ствола мусоропровода и мусороприемной камеры раствором дезинфицирующего препарата методом орошения поверхности, используя для этого аэрозольный генератор частиц ультра малого объема. Объем и концентрация раствора определяются согласно инструкции к препарату.

**4. Окончание работ**

- 4.1 Произвести уборку места проведения работ своими силами.
- 4.2 Произвести демонтаж заградительных лент и предоставить доступ персоналу Заказчика к местам ежедневной эксплуатации систем мусоропровода.
- 4.3 Собрать и утилизировать силами исполнителя отходы образовавшиеся в результате выполнения работ.
- 4.4 Произвести очистку оборудования и другого инвентаря, погрузить оборудование в транспортное средство исполнителя для отправки его к месту выполнения работ или месту его складирования.